

12 de Febrero de 2021

**C. DR. LUIS CARLOS ALATORRE CEJUDO**

**Director General del Organismo de Cuenca Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua**

**Lic. Eduardo Campos Villarreal** en representación del **Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila**, ante Usted respetuosamente expreso que:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, formulo a usted la solicitud para que le sean asignados los derechos cubiertos al **Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila** y se dé por presentado el Programa de Acciones Nuevo anexo, mismo que se ha formulado en apego a los "LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACUERDO A LO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 231-A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS", para su dictamen y suscripción por parte de la Comisión Nacional del Agua, asumiendo la obligación por parte del **Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila** de realizar las acciones contenidas en dicho programa y aportar recursos equivalentes al menos por el importe federal establecido en el Programa de Acciones Nuevo.

Por lo expuesto a Usted C. Director, atentamente pido se sirva:


PRIMERO.- Dar por presentada la solicitud en términos de ley.

SEGUNDO.- Dar por presentado el Programa de Acciones Nuevo que menciono en el cuerpo de este documento, y

TERCERO.- Dar por presentado copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

ATENTAMENTE

  
**Lic. Eduardo Campos Villarreal**





ESTADO: Coahuila de Zaragoza

**PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)**  
**PROGRAMA DE ACCIONES**

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA  
COAHUILA

TIPO DE PROG  
NUEVO

RFC: SIA930831776

PROGRAMA: 2021

No. DE OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)			METAS		POBLACION BENEFICIARIA (HABITANTES)	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/u otros	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MEJORADOS
1	ALC	<b>Rehabilitada</b> <b>Red de colectores ; Colector de agua residual ;</b> Suministro e instalación de línea para la rehabilitación de 90 m.l. de colector con tubería PVC Alcantarillado Serie-20 de 45 cm ø y 13 descargas domiciliarias en calle Hermenegildo Galéana entre calles Río Pánuco y 13 de Septiembre col. Progreso en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	457,464.00	228,732.00	0.00	228,732.00	m	80	0
2	ALC	<b>Rehabilitada</b> <b>Red de colectores ; Colector de agua residual ;</b> Suministro e instalación de línea para la rehabilitación de 93 m.l. de Subcolector con tubería PVC Alcantarillado Serie-20 de 25 cm ø y 14 descargas domiciliarias en calle Manuel Acuña entre calles Cuauhtemoc y 2 de Abril de la col. El Pueblo en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	545,062.00	272,531.00	0.00	272,531.00	m	93	0
3	ALC	<b>Rehabilitada</b> <b>Red de colectores ; Colector de agua residual ;</b> Suministro e instalación de línea para la rehabilitación de 178.00 m.l. de atarjea con tubería PVC alcantarillado Serie-20 de 20 cm ø y 24 descargas domiciliarias en calle Progreso entre Privada "A" y calle Hidalgo de la zona centro de Monclova en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	800,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	m	178	0
4	ALC	<b>Rehabilitada</b> <b>Red de colectores ; Colector de agua residual ;</b> Suministro e instalación de línea para la rehabilitación de 157 m.l. de colector con tubería PVC alcantarillado Serie-20 de 61 cm ø en calle Gondolas y Garroteras en la col. Heroe de Nariño en la ciudad de Frontera, Coahuila de Zaragoza	FRONTERA	FRONTERA	912,000.00	456,000.00	0.00	456,000.00	m	157	0
5	ALC	<b>Rehabilitada</b> <b>Red de colectores ; Colector de agua residual ;</b> Suministro e instalación de línea para la rehabilitación de 62.00 m.l. de atarjea con tubería PVC alcantarillado Serie-20 de 20 cm ø y 5 descargas domiciliarias en calle primera cerrada perimetral entre perimetral y Padre Larios de la Col. Miravalle de Monclova en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	204,000.00	102,000.00	0.00	102,000.00	m	62	0
6	ALC	<b>Rehabilitada</b> <b>Red de colectores ; Colector de agua residual ;</b> Suministro e instalación de línea para la rehabilitación de 134.00 m.l. de atarjea con tubería PVC alcantarillado serie-20 de 20 cm ø y 25 descargas domiciliarias en calle quinta cerrada entre calles Adolfo Lopez Mateos y Santos Degollado de la col. Miravalle, en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	528,000.00	264,000.00	0.00	264,000.00	m	134	0
7	ALC	<b>Rehabilitada</b> <b>Red de colectores ; Colector de agua residual ;</b> Suministro e instalación de línea para la rehabilitación de 90.00 m.l. de atarjea con tubería PVC alcantarillado serie-20 de 20 cm ø y 19 descargas domiciliarias en calle segunda cerrada entre perimetral y Padre Larios en la Col. Miravalle 1, en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	384,000.00	192,000.00	0.00	192,000.00	m	90	0
8	ALC	<b>Rehabilitada</b> <b>Red de colectores ; Colector de agua residual ;</b> Suministro e instalación de línea para la rehabilitación de 451.00 m.l. de atarjea con tubería PVC alcantarillado serie-20 de 38 cm ø y 45 descargas domiciliarias Blvd. Harold R. Pape entre Av. Sidemex y calle José Vasconcelos de la col. Asturias en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	2,189,474.00	1,094,737.00	0.00	1,094,737.00	m	451	0
9	AP	<b>Nueva</b> <b>Línea de conducción ; Línea de conducción ;</b> Construcción de 402 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD32.5 y 25 tomas domiciliarias en Blvd. Francisco I. Madero entre calles Washington y República del Salvador en la Col. Guadalupe en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	675,700.00	337,850.00	0.00	337,850.00	m	402	0
10	AP	<b>Nueva</b> <b>Línea de conducción ; Línea de conducción ;</b> Construcción de 285 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD32.5 y 27 tomas domiciliarias en calle Ecuador entre calles General Bravo y Andrea Biesca del fraccionamiento Carranza en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	523,390.00	261,695.00	0.00	261,695.00	m	285	0



# PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE RECHOS (PRODDER)

## PROGRAMA DE ACCIONES

ESTADO: Coahuila de Zaragoza DENOMINACION O RAZON SOCIAL: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA Y COAHUILA

TIPO DE PROYECTO: NUEVO

RFC: SIA930831778

PROGRAMA: 2021	No. DE OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		SUMA	ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)			METAS		POBLACION BENEFICIADA (HABITANTES)	
				MUNICIPIO	LOCALIDAD		FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/u otros	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NIUEVOS	MEJORADOS
	11	AP	Nueva Línea de conducción ; Línea de conducción ; Construcción de 125 metros de línea de tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD32.5 y 13 tomas domiciliarias en calle Presidente Carranza entre calles 5 de Mayo y De La Fuente en la Zona Centro de la ciudad de Frontera, Coahuila de Zaragoza	FRONTERA	FRONTERA	234,840.00	117,420.00	0.00	117,420.00	m	125	0	0
	12	AP	Nueva Línea de conducción ; Línea de conducción ; Construcción de 470 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD32.5 y 52 tomas domiciliarias en calle Aeroméxico entre Carretera 30 y Columbia de la col. Aeropuerto en la ciudad de Frontera, Coahuila de Zaragoza	FRONTERA	FRONTERA	897,252.00	448,626.00	0.00	448,626.00	m	470	0	0
	13	AP	Nueva Línea de conducción ; Línea de conducción ; Construcción de 230 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD32.5 y 25 tomas domiciliarias en calle Tenayuca entre calles Xochitl y Violeta de la col. Nueva Miravalle en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	437,040.00	218,520.00	0.00	218,520.00	m	230	0	0
	14	AP	Nueva Línea de conducción ; Línea de conducción ; Construcción de 297 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD32.5 y 33 tomas domiciliarias en calle Tolar entre calles Del Paso y Coahuila de la col. 1° de Mayo en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	567,628.00	283,814.00	0.00	283,814.00	m	297	0	0
	15	AP	Nueva Línea de conducción ; Línea de conducción ; Construcción de 674 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD32.5 y 74 tomas domiciliarias en calle Huemac entre calles Cuauhtemoc y Arroyo hondo la Calabaza del fracc. Azteca en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	1,775,238.00	887,619.00	0.00	887,619.00	m	674	0	0
	16	AP	Nueva Línea de conducción ; Línea de conducción ; Construcción de 370 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD32.5 y 41 tomas domiciliarias en calle Frontera entre Blvd Harold R. Pape y calle Buenos Aires de la col. Guadalupe Borja en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	706,638.00	353,319.00	0.00	353,319.00	m	370	0	0
	17	AP	Nueva Línea de conducción ; Línea de conducción ; Construcción de 470 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD32.5 y 52 tomas domiciliarias en calle Geranio entre calle Durango y Arroyo hondo la calabaza de la col. Guadalupe Borja en ciudad Frontera, Coahuila de Zaragoza	FRONTERA	FRONTERA	897,252.00	448,626.00	0.00	448,626.00	m	470	0	0
	18	AP	Nueva Línea de conducción ; Línea de conducción ; Construcción de 255 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD32.5 y 3 tomas domiciliarias en calle Tezozomoc entre calle décima y Av. Ciudad Deportiva de la col. Deportiva en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	497,942.00	248,921.00	0.00	248,921.00	m	255	0	0
	19	AP	Nueva Línea de conducción ; Línea de conducción ; Construcción de 575 metros de línea de agua con tubería de 6" ø de PVC hidráulico RD32.5 de pozo el pólvora a lanque Oscar Flores Tapia en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	891,476.00	445,738.00	0.00	445,738.00	m	575	0	0
	20	AP	Nueva Línea de conducción ; Línea de conducción ; Construcción de 670 metros de línea de agua con tubería de 6" ø de PVC hidráulico RD32.5 y 89 tomas domiciliarias en calle Huemac entre Brasil y Cuauhtemoc de la col. Anahuac en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	1,600,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	m	670	0	0
	21	AP	Nueva Línea de conducción ; Línea de conducción ; Construcción de 5,435.00 metros de línea de agua con tubería de 14" ø de PVC hidráulico Clase-7 en carretera 57 al kilómetro 9.1 al kilómetro 14.5 en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	3,568,000.00	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	m	5,435	0	0



**PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE RECHOS (PRODDER)**

**PROGRAMA DE ACCIONES**

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA COAHUILA

TIPO DE PROYECTO  
**NUOVO**

ESTADO: Coahuila de Zaragoza

RFC: SIA930831778

PROGRAMA: 2021

No. DE OBRA	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)			METAS		POBLACION BENEFICIADA (HABITANTES)		
		MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/u otros	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUOVOS	MEJORADOS
22	<p><b>Nueva</b>  <b>Línea de conducción :</b> Línea de conducción : Construcción de 3.600 metros de línea de agua con tubería de 10" ø de PVC hidráulico clase-7 en el libramiento Carlos Salinas de Gortari para interconectar sectores en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza</p>	MONCLOVA	MONCLOVA	3.500.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	m	3.600	0	0
23	<p><b>Nueva</b>  <b>Línea de conducción :</b> Línea de conducción : Construcción de 320 metros de línea de tubería de 8" ø de PVC hidráulico, RD32.5 para conectar Sector hidráulico SH-205 con SH-206 en calle 9 entre calle 16 y Mariano Escobedo del Fracc. Carlos Salinas de G. en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza</p>	MONCLOVA	MONCLOVA	700.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	m	320	0	0
24	<p><b>Nueva</b>  <b>Línea de conducción :</b> Línea de conducción : Construcción de 459 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD32.5 y 4ø tomas domiciliarias en calle el Póntero entre calles 5 de Febrero y Chapultepec en la col. las Flores en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza</p>	MONCLOVA	MONCLOVA	567.482,00	283.741,00	0,00	283.741,00	m	459	0	0
25	<p><b>Rehabilitada</b>  <b>Obra de captación subterránea :</b> Pozo : Suministro e instalación de 3 bombas para los pozos. - Pozo Viborillas 1, Viborillas 3 y Cameros - bomba tipo turbina vertical mod. 12chc-6, que incluye          • Cuerpo de tazones mod. 12chc-6 de 6 pasos, fabricados en hierro vaciado con recubrimiento tipo glass          • Impulsores del tipo cerrado fabricados en acero inoxidable 304ss          • Coilet en acero inoxidable 416ss          • Colador tipo cónico fabricado en acero galvanizado          • (25) Columna de 10" x 10 ft de largo rosca en acero al carbon.          • Flecha de columna en acero inoxidable 416ss de 1-1/2"          • (24) Coples para flecha de 1-1/2" en acero inoxidable 416ss          • (23) Chumaceras de soporte (mariposas / araña) en acero inoxidable 304ss con buje de neopreno          • Cabezal fabricado en hierro fundido modelo (10 de 10" bridado para 125#          • Sellado por medio de empaquetadura.          • Placa base de acero ASTM A36          • Flecha moiriz de 1-1/2" en acero inoxidable 416ss.          • Motor vertical flecha hueca wpi eficiencia premium de 150 h.p. @ 1.800 rpm, 460 volts f.s. 1.15, aislamiento clase F, triángulo de no retroceso, armazon 444tp.</p>	MONCLOVA	MONCLOVA	6.462.242,00	3.231.121,00	0,00	3.231.121,00	Bomba	3	0	0
26	<p><b>Mejorada</b>  <b>Equipamiento :</b> Equipamiento de infraestructura : Adquisición de 36 registradores de datos 4 canales, para los sectores Frontera, centro-norte, oriente y Sur en las ciudades Monclova y Frontera, Coah. Los cuales incluyen lo siguiente : * Programación y lectura inalámbrica. * Transmisión de datos por GSM, GPRS y/o 3G. * Autonomía de más de 5 años con baterías reemplazables. * Memoria amplia para registros de largos intervalos, aprox. 1.000.000 de lecturas. * 2 x sensor de presión integrado. * 2 x canales universales configurables (pulsos y analógicos 4-20 mA) intervalos de registro desde 1 segundo hasta 24 horas (programable) protección IP68. * Licencia de software DATA VIEW PRO para un número indefinido de usuarios. En la cabecera municipal del municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza</p>	MONCLOVA	MONCLOVA	1.405.980,00	702.980,00	0,00	702.980,00	EQ.	36	0	0
27	<p><b>Mejorada</b>  <b>Obra de captación superficial :</b> Macromedidor : Adquisición e instalación de 8 Macro-medidores electromagnéticos de carrete de 10" ø (2 macro medidores) de 8" ø (2 macro medidores) y de 4" ø (2 macro medidores), sensor bridado ASME clase 150, bridas de acero al carbon y válvulas para sectorización en diferentes circuitos hidráulicos al oriente y poniente de las ciudades de Monclova y Frontera, Coahuila de Zaragoza</p>	MONCLOVA	MONCLOVA	3.600.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	MED 1	8	0	0



# PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

## PROGRAMA DE ACCIONES

PROGRAMA: 2021 ESTADO: Coahuila de Zaragoza

TIPO DE PROG  
NUEVO

RFC: SIA930831778

No. DE OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)			METAS		POBLACION BENEFICIADA (HABITANTES)		
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/u otros	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MEJORADOS	MEJORADOS
28	AP	Mejoramiento de Eficiencia Sistema Comercial ; Micromedidores : Suministro e instalación de 8,000 micro medidores de 15 mm (1/2") de diámetro, de chorro múltiple, transmisión magnética, cuerpo compuesto de alta ingeniería con visor. Incluye cuadro medidor con tubo de polipropileno reticulado, con instalación programada los días 8 al 12 de enero en las secciones comerciales y elido "La Cruz" y el 8 de enero en los municipios de Monclova y Frontera, en el estado de Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	4,500,000.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	MED. 2	8,000	0	0
<b>SUBTOTAL HOJA</b>					<b>40,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000,000.00</b>				
<b>TOTAL OBRA</b>					<b>40,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000,000.00</b>				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>					<b>40,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000,000.00</b>				

PARA CUMPLIR CON LO PREVISTO EN EL ART. 231-A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN DE LOS INGRESOS, QUE SE OBTENGAN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS O PRIVADAS A QUE SE REFIERE EL APARTADO B, FRACCIÓN I DEL ARTICULO 231 DEL PROPIO ORDENAMIENTO, EL QUE SUSTRIBE EN REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA QUE EN ESTE DOCUMENTO SE MENCIONA, LA QUE EN LO SUSEGUO SE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DEL SERVICIO", EXPRESA SU VOLUNTAD DE FORMALIZAR EL PRESENTE PROGRAMA DE ACCIONES AL TENDR DEL SIGUIENTE MANIFIESTO

- SOLICITARA A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, EN LO SUBSECUENTE "LA COMISION" QUE SE DICTAMINE POR LA DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCION LOCAL QUE EN ESTE SE SEÑALA EL PROGRAMA DE ACCIONES QUE ANTECEDE Y PRESENTA
- CON BASE EN ESTE PROGRAMA DE ACCIONES SU REPRESENTADO REALIZARA LAS ACCIONES QUE EN EL SE MENCIONAN Y SE COMPRENDEN DENTRO DE LAS QUE ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE SE ESTABLECEN EN LOS "LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACUERDO A LO CONTENIDO EN EL ARTICULO 231 A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS", LOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE Y OBLIGAN A EL PRESTADOR DEL SERVICIO"
  - EL PRESTADOR DEL SERVICIO RECONOCE QUE
    - LOS RECURSOS FEDERALES QUE APORTARA "LA COMISION" EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACCIONES SEÑALADAS NO EXCEDERAN DEL MONTO QUE CUBRAN POR CONCEPTO DEL DERECHO QUE ES A SU CARGO, PREVISTO EN EL APARTADO B DEL ARTICULO 223 DE LA LEY FEDERAL
    - INVERTIRA DICHOS RECURSOS EN LAS ACCIONES MATERIA DE ESTE PROGRAMA Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEGISLACION Y NORMATIVIDAD FEDERAL APLICABLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PODRAN APLICAR RECURSOS FEDERALES A GASTO CORRIENTE NI PARA LA ADQUISICION DE BIENES DE CARACTER RESTRINGIDO
    - APORTARA UN MONTO ADICIONAL AL MENOS IGUAL AL APORTADO POR "LA COMISION" MISMO QUE FODRA INTEGRARSE POR RECURSOS ESTATALES Y/O MUNICIPALES Y/O DE CREDITO Y/O DE LA INICIATIVA PRIVADA Y/O LOS PROPIOS, QUE SE DESTINARAN A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE SE INDICAN EN EL PRESENTE PROGRAMA
    - SE ENCUENTRA OBLIGADO A ACREDITAR TRIMESTRALMENTE ANTE LA DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCION LOCAL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE MENCIONA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCIONES A TRAVES DE LA PRESENTACION DE LOS AVANCES FISICO - FINANCIEROS Y DEL CIERRE DEL EJERCICIO
    - SERA SUJETO A LA VERIFICACION DE LAS ACCIONES MENCIONADAS EN ESTE PROGRAMA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO XI "VERIFICACION" PUNTO 2 DE LOS LINEAMIENTOS VIGENTES
    - LA RADICACION DE LOS RECURSOS A QUE SE REFIERE EL APARTADO A DEL NUMERAL 3 A EL PRESTADOR DEL SERVICIO SE REALIZARA A TRAVES DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR LA TESORERIA DE LA FEDERACION A LA CUENTA BANCARIA QUE PARA EL MISMO FIN OTORSGUE EL PRESTADOR DEL SERVICIO AL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCION LOCAL

Fecha de elaboración: MONCLOVA, Coahuila, a 12 de febrero de 2021



PRESENTA ESTE PROGRAMA SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA COAHUILA POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL

LIC. EDUARDO CAMPOS VILCARREAL  
GERENTE GENERAL  
FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 231 A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DICTAMINA PROCEDENTE ESTE PROGRAMA DE ACCIONES, CON BASE EN EL ARTICULO 73 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA

DR. LUIS CARLOS ALATORRE CEJUDO  
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los derechos que pagan los prestadores del servicio. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente".



No. DE OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)			METAS		POBLACION BENEFICIADA (HABITANTES)		OBSERVACION
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/u otros	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NOVIOS	
1	ALC	<b>Rehabilitada</b> <b>Red de colectores ; Colector de agua residual ;</b> Suministro e instalación de línea para la rehabilitación de 80 m.l. de colector con tubería PVC Alcantarillado Serie-20 de 45 cm ø y 13 descargas domiciliarias en calle Hermenegildo Galeana entre calles Río Pánuco y 13 de Septiembre col. Progreso en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	MONCLOVA	MONCLOVA	457,464.00	228,732.00	0.00	228,732.00	m	80	0	OBRA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE REVISIÓN (AUTORIZACIÓN)
2	ALC	<b>Rehabilitada</b> <b>Red de colectores ; Colector de agua residual ;</b> Suministro e instalación de línea para la rehabilitación de 93 m.l. de Subcolector con tubería PVC Alcantarillado Serie-20 de 25 cm ø y 14 descargas domiciliarias en calle Manuel Acuña entre calles Cuauhtémoc y 2 de Abril de la col. El Pueblo en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	545,062.00	272,531.00	0.00	272,531.00	m	93	0	OBRA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE REVISIÓN (AUTORIZACIÓN)
3	ALC	<b>Rehabilitada</b> <b>Red de colectores ; Colector de agua residual ;</b> Suministro e instalación de línea para la rehabilitación de 178.00 m.l. de atarjea con tubería PVC alcantarrillado Serie-20 de 20 cm ø y 24 descargas domiciliarias en calle Progreso entre Privada "A" y calle Hidalgo de la zona centro de Monclova en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	800,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	m	178	0	OBRA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE REVISIÓN (AUTORIZACIÓN)
4	ALC	<b>Rehabilitada</b> <b>Red de colectores ; Colector de agua residual ;</b> Suministro e instalación de línea para la rehabilitación de 157 m.l. de colector con tubería PVC alcantarrillado Serie-20 de 61 cm ø en calle Gondólas y Garroteros en la col. Heroe de Nacozari en la ciudad de Frontera, Coahuila de Zaragoza	FRONTERA	FRONTERA	912,000.00	456,000.00	0.00	456,000.00	m	157	0	OBRA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE REVISIÓN (AUTORIZACIÓN)
5	ALC	<b>Rehabilitada</b> <b>Red de colectores ; Colector de agua residual ;</b> Suministro e instalación de línea para la rehabilitación de 62.00 m.l. de atarjea con tubería PVC alcantarrillado Serie-20 de 20 cm ø y 5 descargas domiciliarias en calle primera cerrada perimetral entre perimetral y Padre Larios de la Col. Miravalle de Monclova en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	204,000.00	102,000.00	0.00	102,000.00	m	62	0	OBRA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE REVISIÓN (AUTORIZACIÓN)
6	ALC	<b>Rehabilitada</b> <b>Red de colectores ; Colector de agua residual ;</b> Suministro e instalación de línea para la rehabilitación de 134.00 m.l. de atarjea con tubería PVC alcantarrillado serie-20 de 20 cm ø y 25 descargas domiciliarias en calle quinta cerrada entre calles Adolfo Lopez Mateos y Santos Degollado de la col. Miravalle, en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	528,000.00	264,000.00	0.00	264,000.00	m	134	0	OBRA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE REVISIÓN (AUTORIZACIÓN)
7	ALC	<b>Rehabilitada</b> <b>Red de colectores ; Colector de agua residual ;</b> Suministro e instalación de línea para la rehabilitación de 90.00 m.l. de atarjea con tubería PVC alcantarrillado serie-20 de 20 cm ø y 18 descargas domiciliarias en calle segunda cerrada entre perimetral y Padre Larios en la Col. Miravalle 1, en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	364,000.00	182,000.00	0.00	182,000.00	m	90	0	OBRA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE REVISIÓN (AUTORIZACIÓN)
8	ALC	<b>Rehabilitada</b> <b>Red de colectores ; Colector de agua residual ;</b> Suministro e instalación de línea para la rehabilitación de 451.00 m.l. de atarjea con tubería PVC alcantarrillado serie-20 de 38 cm ø y 45 descargas domiciliarias Blvd. Haroldo R. Pape entre Av. Sidermex y calle José Vasconcelos de la col. Asturias en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	2,189,474.00	1,094,737.00	0.00	1,094,737.00	m	451	0	OBRA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE REVISIÓN (AUTORIZACIÓN)
9	AP	<b>Nueva</b> <b>Línea de conducción ; Línea de conducción ;</b> Construcción de 402 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD32.5 y 25 tomas domiciliarias en Blvd. Francisco I. Madero entre calles Washington y República del Salvador en la Col. Guadalupe en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	675,700.00	337,850.00	0.00	337,850.00	m	402	0	OBRA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE REVISIÓN (AUTORIZACIÓN)
10	AP	<b>Nueva</b> <b>Línea de conducción ; Línea de conducción ;</b> Construcción de 285 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD32.5 y 27 tomas domiciliarias en calle Ecuador entre calles General Bravo y Andrés Bessca del fraccionamiento Carranza en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	523,390.00	261,695.00	0.00	261,695.00	m	285	0	OBRA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE REVISIÓN (AUTORIZACIÓN)



# PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DEHOS (PRODDER)

## PROGRAMA DE ACCIONES

TIPO DE PROGRAMA  
NUEVO

PROGRAMA: 2021

ESTADO: Coahuila de Zaragoza

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA COAHUILA

RFC: SIA930831778

No. DE OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)			METAS		POBLACION BENEFICIADA (HABITANTES)		OBSERVACION
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/u otros	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MEJORADOS	
11	AP	Nueva Línea de conducción ; Línea de conducción ; Construcción de 125 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD32.5 y 13 tomas domiciliarias en calle Presidente Carranza entre calles 5 de Mayo y De La Fuente en la Zona Centro de la ciudad de Frontera, Coahuila de Zaragoza	FRONTERA	FRONTERA	234,840.00	117,420.00	0.00	117,420.00	m	125	0	OBRA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE REVISIÓN (AUTORIZACIÓN)
12	AP	Nueva Línea de conducción ; Línea de conducción ; Construcción de 470 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD32.5 y 52 tomas domiciliarias en calle Aeroméxico entre Carretera 30 y Columbia de la col. Aeropuerto en la ciudad de Frontera, Coahuila de Zaragoza	FRONTERA	FRONTERA	897,252.00	448,626.00	0.00	448,626.00	m	470	0	OBRA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE REVISIÓN (AUTORIZACIÓN)
13	AP	Nueva Línea de conducción ; Línea de conducción ; Construcción 230 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD32.5 y 25 tomas domiciliarias en calle Tenayuca entre calles Xochitl y Violeta de la col. Nueva Miravalle en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	437,040.00	218,520.00	0.00	218,520.00	m	230	0	OBRA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE REVISIÓN (AUTORIZACIÓN)
14	AP	Nueva Línea de conducción ; Línea de conducción ; Construcción de 297 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD32.5 y 33 tomas domiciliarias en calle Yolar entre calles Del Paso y Coahuila de la col. 1º de Mayo en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	567,628.00	283,814.00	0.00	283,814.00	m	297	0	OBRA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE REVISIÓN (AUTORIZACIÓN)
15	AP	Nueva Línea de conducción ; Línea de conducción ; Construcción de 674 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD32.5 y 74 tomas domiciliarias en calle Huemac entre calles Cuauhtemoc y Arroyo hondo la Calabaza del fracc. Adleca en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	1,775,238.00	887,619.00	0.00	887,619.00	m	674	0	OBRA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE REVISIÓN (AUTORIZACIÓN)
16	AP	Nueva Línea de conducción ; Línea de conducción ; Construcción de 370 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD32.5 y 41 tomas domiciliarias en calle Frontera entre Blvd. Harold R. Pape y calle Buenos Aires de la col. Guadalupe en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	706,638.00	353,319.00	0.00	353,319.00	m	370	0	OBRA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE REVISIÓN (AUTORIZACIÓN)
17	AP	Nueva Línea de conducción ; Línea de conducción ; Construcción de 470 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD32.5 y 52 tomas domiciliarias en calle Gerante entre calle Durango y Arroyo hondo la calabaza de la col. Guadalupe Borja en ciudad Frontera, Coahuila de Zaragoza	FRONTERA	FRONTERA	897,252.00	448,626.00	0.00	448,626.00	m	470	0	OBRA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE REVISIÓN (AUTORIZACIÓN)
18	AP	Nueva Línea de conducción ; Línea de conducción ; Construcción de 255 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD32.5 y 5 tomas domiciliarias en calle Tezcomoc entre calle décima y Av. Ciudad Deportiva de la col. Deportiva en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	497,842.00	248,921.00	0.00	248,921.00	m	255	0	OBRA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE REVISIÓN (AUTORIZACIÓN)
19	AP	Nueva Línea de conducción ; Línea de conducción ; Construcción de 575 metros de línea de agua con tubería de 8" ø de PVC hidráulico RD32.5 de pozo el potrero a tanque Oscar Flores Tapia en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	891,476.00	445,738.00	0.00	445,738.00	m	575	0	OBRA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE REVISIÓN (AUTORIZACIÓN)
20	AP	Nueva Línea de conducción ; Línea de conducción ; Construcción de 670 metros de línea de agua con tubería de 6" ø de PVC hidráulico RD32.5 y 69 tomas domiciliarias en calle Huemac entre Brasil y Cuauhtemoc de la col. Anahuac en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	1,600,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	m	670	0	OBRA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE REVISIÓN (AUTORIZACIÓN)
21	AP	Nueva Línea de conducción ; Línea de conducción ; Construcción de 5,435.00 metros de línea de agua con tubería de 14" ø de PVC hidráulico Clase-7 en carretera 57 del kilómetro 9.1 al kilómetro 14.5 en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	3,560,000.00	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	m	5,435	0	OBRA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE REVISIÓN (AUTORIZACIÓN)

PROGRAMA: 2021	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		SUMA	ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)			METAS		POBLACION BENEFICIADA (HABITANTES)		OBSERVACION
			MUNICIPIO	LOCALIDAD		FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/u otros	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MEJORADOS	MEJORADOS	
22	AP	Nueva Línea de conducción ; Línea de conducción ; Construcción de 3.600 metros de línea de tubería de 10" ø de PVC hidráulico clase-7 en el libramiento Carlos Salinas de Gortari para interconectar sectores en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	3,500,000.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	m	3.600	0		OBRA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE REVISIÓN (AUTORIZACIÓN)
23	AP	Nueva Línea de conducción ; Línea de conducción ; Construcción de 320 metros de línea de agua con tubería de 8" ø de PVC hidráulico RD32.5 para conectar Sector hidráulico SH-205 con SH-206 en calle 9 entre calle 16 y Mariano Escobedo del Fracc. Carlos Salinas de G. en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	700,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	m	320	0		OBRA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE REVISIÓN (AUTORIZACIÓN)
24	AP	Nueva Línea de conducción ; Línea de conducción ; Construcción de 459 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD32.5 y 48 tonnas domiciliarias en calle el Potrero entre calles 5 de Febrero y Chapultepec en la col. las Flores en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	567,482.00	283,741.00	0.00	283,741.00	m	459	0		OBRA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE REVISIÓN (AUTORIZACIÓN)
25	AP	Rehabilitada Obra de captación subterránea ; Pozo ; Suministro e instalación de 3 bombas para los pozos.-"Pozo Viborillas 1, Viborillas 3 y Cameros "; bomba tipo turbina vertical mod. 12chc-6, que incluye: • Cuerpo de tazones mod. 12chc-6 de 6 pasos, fabricados en hierro vaciado con recubrimiento tipo glass. • Impulsores del tipo cerrado fabricados en acero inoxidable 304ss. • Collet en acero inoxidable 416ss. • Colador tipo cónico fabricado en acero galvanizado. • (25) Columna de 10" x 10 ft de largo roscada en acero al carbón. • Flecha de columna en acero inoxidable 416ss de 1-1/2" • (24) Coples para flecha de 1-1/2" en acero inoxidable 416ss. • (23) Chumaceras de soporte (mariposas / araña) en acero inoxidable 304ss con buje de neopreno. • Cabezal fabricado en hierro fundido modelo 110 de 10" bridado para 125#. • Sellado por medio de empaquetadura. • Placa base de acero ASTM A36. • Flecha motriz de 1-1/2" en acero inoxidable 416ss. • Motor vertical flecha hueca wpl eficiencia premium de 150 h.p. @ 1,800 rpm, 460 volts, f.s. 1, 1.15, aislamiento clase f, irriquete de no retroceso, armazon 444tp.	MONCLOVA	MONCLOVA	6,462,242.00	3,231,121.00	0.00	3,231,121.00	Bomba	3	0		OBRA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE REVISIÓN (AUTORIZACIÓN)
26	AP	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Adquisición de 35 registradores de datos 4 canales, para los sectores Frontera, centro-norte, oriente y Sur en las ciudades Monclova y Frontera, Coah. Los cuales incluyen lo siguiente: * Programación y lectura inalámbrica. * Transmisión de datos por GSM, GPRS y/o 3G. * Autonomía de más de 5 años con baterías reemplazables. * Memoria amplia para registros de largos intervalos, aprox. 1'000,000 de lecturas. * 2 x sensor de presión integrado. * 2 x canales universales configurables (pulsos y analógicos 4-20 ma) intervalos de registro desde 1 segundo hasta 24 horas (programable) protección ip68. * Licencia de software DATA VIEW PRO para un número indefinido de usuarios. En la cabecera municipal del municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	MONCLOVA	MONCLOVA	1,405,960.00	702,980.00	0.00	702,980.00	EQ.	36	0		OBRA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE REVISIÓN (AUTORIZACIÓN)
27	AP	Mejorada Obra de captación superficial ; Macromedidor ; Adquisición e instalación de 8 Macro-medidores electromagnéticos de carrrete de 10" ø (2 macro medidores) de 8" ø (2 macro medidores) de 6" ø (2 macro medidores) y de 4" ø (2 macro medidores), sensor bridado ASME clase 150, bridas de acero al carbon y válvulas para sectorización en diferentes circuitos hidráulicos al oriente y poniente de las ciudades de Monclova y Frontera, Coahuila de Zaragoza.	MONCLOVA	MONCLOVA	3,600,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	MED. 1	8	0		OBRA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE REVISIÓN (AUTORIZACIÓN)





**PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DEBITOS (PRODDER)  
PROGRAMA DE ACCIONES**

TIPO DE PROGRAMA  
NUEVO

PROGRAMA: 2021 ESTADO: Coahuila de Zaragoza

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA  
COAHUILA

RFC: SIA830831778

No. DE OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)			METAS		POBLACION BENEFICIADA (HABITANTES)		OBSERVACION	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/u otros	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MEJORADOS		NUEVOS
28	AP	Mejoramiento de Eficiencia Sistema Comercial ; Micromedidores ; Suministro e instalación de 8,000 micro medidores de 15 mm (1/2") de diámetro, de chorro múltiple, transmisión magnética, cuerpo composite de alta ingeniería con visor. Incluye cuadro medidor con tubo de polipropileno reticulado, con instalación programada los días 8 al 12 de enero en los sectores comerciales y ejido "La Cruz" y el 8 de enero en los municipios de Monclova y Frontera, en el estado de Coahuila de Zaragoza	MONCLOVA	MONCLOVA	4,500,000.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	MED. 2	8,000		0	OBRA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE REVISIÓN (AUTORIZACIÓN)
			SUBTOTAL HOJA		40,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00					
			TOTAL OBRA		40,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00					
			TOTAL PROGRAMA		40,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00					

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los derechos que pagan los prestadores del servicio. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente".