

PROGRAMA: 2025

ENTIDAD FEDERATIVA: COAHUILA DE ZARAGOZA

RAZÓN SOCIAL: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA COAHUILA

RFC: SIA930831778

No. OBRA	C O M P O N E N T E	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN / DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)			METAS		POBLACIÓN BENEFICIADA	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPIO y/u OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	ALC	Rehabilitada / Red de atarjeas / Red de atarjeas Suministro e instalación de línea para la rehabilitación de 2,250 m.l. de tubería P.V.C. Alcantarillado sistema métrico serie-20, NMX-E-215 de 20 cm ø para la construcción de la atarjea y 220 descargas en calles Caracas, Hermosillo, Soledad, Juarez, Rosita, Cuatrocieneegas y Calle 20, en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	4,517,635.14	2,258,817.57	0	2,258,817.57	m	2,250.00	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
2	ALC	Rehabilitada / Red de atarjeas / Red de atarjeas Suministro e instalación de línea para la rehabilitación de 180 m.l. de colector con tubería P.V.C. Alcantarillado sistema métrico serie-20, NMX-E-215 de 45 cm ø para la construcción del colector en Blvd. Estadio de la col. San Salvador en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	665,914.88	332,957.44	0	332,957.44	m	180.00	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
3	ALC	Rehabilitada / Red de atarjeas / Red de atarjeas Suministro e instalación de línea para la rehabilitación de 350 m.l. de tubería P.V.C. Alcantarillado sistema métrico serie-20, NMX-E-215 de 20 cm ø para la construcción de la red de atarjea y 12 descargas en calle Felipe Angeles entre calle oriental y calle libertad de la Col. Guadalupe Borja en la Ciudad de Frontera, Coahuila de Zaragoza.	Frontera	Frontera	682,790.20	341,395.10	0	341,395.10	m	350.00	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
4	ALC	Rehabilitada / Red de atarjeas / Red de atarjeas Suministro e instalación de línea para la rehabilitación de 190 m.l. de tubería P.V.C. Alcantarillado sistema métrico serie-20, NMX-E-215 de 20 cm ø para la construcción de la red de atarjea y 19 descargas en calle Tercera Cerrada entre calles Santos Degollado y Lopez Mateos de la Col. Miravalle en la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	393,373.80	196,686.90	0	196,686.90	m	190.00	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
5	ALC	Rehabilitada / Red de atarjeas / Red de atarjeas Suministro e instalación de línea para la rehabilitación de 125.00 m.l. de atarjea con tubería PVC alcantarillado Serie-20 de 20 cm ø y 15 descargas domiciliarias en calle primera cerrada perimetral entre perimetral y Padre Larios de la Col. Miravalle de Monclova en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	Monclova	Monclova	246,762.00	123,381.00	0	123,381.00	m	125.00	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
6	ALC	Rehabilitada / Red de atarjeas / Red de atarjeas Suministro e instalación de línea para la rehabilitación de 125.00 m.l. de atarjea con tubería PVC alcantarillado serie-20 de 20 cm ø y 18 descargas domiciliarias en calle segunda cerrada entre perimetral y Padre Larios en la Col. Miravalle 1, en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	Monclova	Monclova	246,762.00	123,381.00	0	123,381.00	m	125.00	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
7	ALC	Rehabilitada / Red de atarjeas / Red de atarjeas Suministro e instalación de línea para la rehabilitación de 125.00 m.l. de atarjea con tubería PVC alcantarillado serie-20 de 20 cm ø y 18 descargas domiciliarias en calle cuarta cerrada entre perimetral y Padre Larios en la Col. Miravalle 1, en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza	Monclova	Monclova	246,762.00	123,381.00	0	123,381.00	m	125.00	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN

PROGRAMA: 2025

ENTIDAD FEDERATIVA: COAHUILA DE ZARAGOZA

RAZÓN SOCIAL: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA COAHUILA

RF: SIA930831778

No. OBRA	C O M P O N E N T E	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN / DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)			METAS		POBLACIÓN BENEFICIADA	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPIO y/u OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
8	AP	Rehabilitada / Línea de distribución / Línea de distribución primaria Reposición de 156 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD-32.5 y 21 tomas domiciliarias en Calle Felipe Angeles entre libertad y Oriental de la col. Gpe. Borja en la ciudad de Frontera, Coahuila de Zaragoza.	Frontera	Frontera	299,707.66	149,853.83	0	149,853.83	m	156.00	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
9	AP	Rehabilitada / Línea de distribución / Línea de distribución primaria Reposición de 598 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD-32.5 y 60 tomas domiciliarias en Calle Presidente Carranza entre Miguel Blanco y Renacimiento de la Zona Centro de la ciudad de Frontera, Coahuila de Zaragoza.	Frontera	Frontera	1,255,762.72	627,881.36	0	627,881.36	m	598.00	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
10	AP	Rehabilitada / Línea de distribución / Línea de distribución primaria Reposición de 700 metros de línea de agua con tubería de 8" ø de PVC hidráulico RD-32.5 y 68 tomas domiciliarias en Av. San Jose entre Carr 57 y Calle Hidalgo en Estancias de Santa Anna en la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	2,488,192.24	1,244,096.12	0	1,244,096.12	m	700.00	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
11	AP	Rehabilitada / Rehabilitación y sustitución de Infraestructura Hidráulica / Rehabilitación de pozo Servicio para mantenimiento que consiste en la limpieza y desazolve con equipo neumático por 48 hrs en pozos Torres 2, Torres 3 en la ciudad de Monclova Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	5,876,405.60	2,938,202.80	0	2,938,202.80	serv.	5.00	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
12	AP	Rehabilitada / Línea de distribución / Línea de distribución primaria Reposición de 535 metros de línea de agua con tubería de 14" ø de PVC hidráulico RD-32.5 en Carretera 57 entre Avenida 2 y Avenida 4 en la Col. Obrera Suren la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	2,639,088.96	1,319,544.48	0	1,319,544.48	m	535.00	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
13	AP	Rehabilitada / Línea de distribución / Línea de distribución primaria Reposición de 630 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD-32.5 y 71 tomas domiciliarias en calle Emiliano Zapata entre Blvd. Miravalles y Calle Lucio Blanco en la col. Cañada Norte la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	1,298,439.48	649,219.74	0	649,219.74	m	630.00	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
14	AP	Rehabilitada / Línea de distribución / Línea de distribución primaria Reposición de 125 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD-32.5 y 15 tomas domiciliarias en calle Rio de Janeiro entre Blvd. Harold R. Pape y Calle Puebla en la Col. Guadalupe la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	243,194.22	121,597.11	0	121,597.11	m	125.00	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN

PROGRAMA: 2025

ENTIDAD FEDERATIVA: COAHUILA DE ZARAGOZA

RAZÓN SOCIAL: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA COAHUILA

RFC: SIA930831778

No. OBRA	C O M P O N E N T E	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN / DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)			METAS		POBLACIÓN BENEFICIADA	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPIO y/u OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
15	AP	Rehabilitada / Línea de distribución / Línea de distribución primaria Reposición de 90 metros de línea de agua con tubería de 8" ø de PVC hidráulico RD-32.5 de pozo Burocratas a Pila Santa Eulalia en la Col. Burócratas en la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	288,469.76	144,234.88	0	144,234.88	m	90.00	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
16	AP	Rehabilitada / Línea de distribución / Línea de distribución primaria Reposición de 226 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD-32.5 y 18 tomas domiciliarias en calle Brasil entre Ecuador y Panamá en la col. Guadalupe Ahmsa en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	441,347.60	220,673.80	0	220,673.80	m	226.00	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
17	AP	Rehabilitada / Línea de distribución / Línea de distribución primaria Reposición de 241 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD-32.5 y 34 tomas domiciliarias en calle Campeche entre Juventino Rosas y Manuel M. Ponce en la Col. 1o. de Mayo en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	464,918.64	232,459.32	0	232,459.32	m	241.00	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
18	AP	Rehabilitada / Línea de distribución / Línea de distribución primaria Reposición de 266 metros de línea de agua con tubería de 6" ø de PVC hidráulico RD-32.5 y 15 tomas domiciliarias en calle Monclova entre Av. San José y calle Rosario en la col. Hipódromo en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	799,781.44	399,890.72	0	399,890.72	m	266.00	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
19	AP	Rehabilitada / Línea de distribución / Línea de distribución primaria Reposición de 397 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD-32.5 y 28 tomas domiciliarias en calle Yolar entre calle Del Paso y Coahuila en la col. 1o. de Mayo en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	784,921.40	392,460.70	0	392,460.70	m	397.00	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
20	AP	Rehabilitada / Línea de distribución / Línea de distribución primaria Reposición de 403 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD-32.5 y 36 tomas domiciliarias en calle Juventino Rosas entre calle Del Paso y Coahuila en la col. 1o. de Mayo en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	830,340.66	415,170.33	0	415,170.33	m	403.00	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
21	AP	Rehabilitada / Línea de distribución / Línea de distribución primaria Reposición de 685 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD-32.5 y 6 tomas domiciliarias en calle Frontera entre Blvd. Pape y Valparaiso en la Col. Guadalupe en la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	1,433,777.58	716,888.79	0	716,888.79	m	685.00	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN

PROGRAMA: 2025

ENTIDAD FEDERATIVA: COAHUILA DE ZARAGOZA

RAZÓN SOCIAL: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA COAHUILA

RFC: SIA930831778

No. OBRA	C O M P O N E N T E	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN / DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)			METAS		POBLACIÓN BENEFICIADA	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPIO y/u OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
22	AP	Rehabilitada / Línea de distribución / Línea de distribución primaria Reposición de 798 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD-32.5 y 80 tomas domiciliarias en calle Carranza entre Zaragoza y Jesus Silva en la Zona Centro en la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	1,677,183.84	838,591.92	0	838,591.92	m	798.00	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
23	AP	Rehabilitada / Línea de distribución / Línea de distribución primaria Reposición de 270 metros de línea de agua con tubería de 12" ø de PVC hidráulico CLASE-7 en calle Guerrero entre Abasolo y Ocampo en la Zona Centro en la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	1,061,803.16	530,901.58	0	530,901.58	m	270.00	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
24	AP	Rehabilitada / Línea de distribución / Línea de distribución primaria Reposición de 250 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD-32.5 y 22 tomas domiciliarias en calle 14 entre calle 11 y calle 9 en la Col. Hipódromo en la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	508,236.80	254,118.40	0	254,118.40	m	250.00	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
25	AP	Rehabilitada / Línea de distribución / Línea de distribución primaria Reposición de 798 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD-32.5 y 22 tomas domiciliarias en calle De la Fuente entre calle Zaragoza y Jesus Silva en la Zona Centro en la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	1,677,183.84	838,591.92	0	838,591.92	m	798.00	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
26	AP	Rehabilitada / Línea de distribución / Línea de distribución primaria Reposición de 630 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD-32.5 y 45 tomas en Ave. Republica del Salvador entre ave. Monterrey y Blvd. Fco. I. Madero de la Col. Guadalupe en la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	1,177,008.00	588,504.00	0	588,504.00	m	630.00	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
27	AP	Rehabilitada / Línea de distribución / Línea de distribución primaria Reposición de 230 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD-32.5 y 34 tomas en calle Campeche entre Juventino Rosas y Manuel M. Ponce de la Col. 1o. de Mayo en la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	422,654.00	211,327.00	0	211,327.00	m	230.00	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
28	AP	Rehabilitada / Línea de distribución / Línea de distribución primaria Reposición de 880 metros de línea de agua con tubería de 18" ø de PVC hidráulico Clase-7 y 1,330 metros de línea de agua con tubería de 12" ø de PVC hidráulico Clase-7 en Blvd. Harold R. Pape entre Blvd. Fco. I. Madero y Blvd. Ejercito Mexicano en la Col. Guadalupe en la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	10,625,167.22	5,312,583.61	0	5,312,583.61	m	2,210.00	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN

PROGRAMA: 2025

ENTIDAD FEDERATIVA: COAHUILA DE ZARAGOZA

RAZÓN SOCIAL: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA COAHUILA

RFC: SIA930831778

No. OBRA	C O M P O N E N T E	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN / DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)			METAS		POBLACIÓN BENEFICIADA	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPIO y/u OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
29	AP	Rehabilitada / Rehabilitación y sustitución de Infraestructura Hidráulica / Rehabilitación de pozo Suministro e instalación de 183 metros lineales de tubo para rehabilitación de la columna de los pozos Torres 2, y pozo cieneguillas, con las siguientes especificaciones: 30 tubos para columna de pozo profundo de 8" x .322 de 6.10 mts. de largo, en acero al carbón ASTM-A53 grado b, con con rosca conica en ambos extremos de cada tubo, incluye cople de barra hueca sin costura P110 para columna de bombeo.	Monclova	Monclova	626,400.00	313,200.00	0	313,200.00	m	183.00	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
30	AP	Rehabilitada / Rehabilitación y sustitución de Infraestructura Hidráulica / Rehabilitación de pozo Suministro e instalación de 400 metros de cable para la rehabilitación de los pozos Pozo 13 y Pozo 14, consistente en tramos de 200 metros cada uno de los pozos, un tramo de cable plano sumergible 3x4/0 1000 v reforzado, recubrimiento polietileno de baja densidad 75° cobre suave clase k, resistencia a la propagación de flama NMX-J-192 ANCE y el otro tramo de cable plano sumergible 3x3/0 1000 v reforzado, recubrimiento polietileno de baja densidad 75° cobre suave clase k, resistencia a la propagación de flama NMX-J-192 ANCE.	Monclova	Monclova	580,000.00	290,000.00	0	290,000.00	m	400.00	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
31	AP	Rehabilitada / Rehabilitación y sustitución de Infraestructura Hidráulica / Rehabilitación de pozo Suministro e instalación de bomba sumergible para Pozo 8B con las siguientes características: bomba centrífuga modelo 11CLC-2 con descarga de 8" y acoplamiento Nema.	Monclova	Monclova	158,428.16	79,214.08	0	79,214.08	Bomba	1.00	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
32	AP	Rehabilitada / Rehabilitación y sustitución de Infraestructura Hidráulica / Rehabilitación de pozo Suministro e instalación de 152 metros lineales de tubo para rehabilitación de la columna de los pozo Matilde Barrera, con las siguientes especificaciones: 30 tubos para columna de pozo profundo de 8" x .322 de 6.10 mts. de largo, en acero al carbón ASTM-A53 grado b, con con rosca conica en ambos extremos de cada tubo, incluye cople de barra hueca sin costura P110 para columna de bombeo.	Monclova	Monclova	477,862.00	238,931.00	0	238,931.00	m	152.00	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
33	AP	Rehabilitada / Rehabilitación y sustitución de Infraestructura Hidráulica / Rehabilitación de pozo Suministro e instalación de 76 metros lineales de tubo para rehabilitación de la columna de los pozos 8B y Placetas, con las siguientes especificaciones: 25 tubos para columna de pozo profundo de 10" de 3.05 mts. de largo, en acero al carbón ASTM-A53 grado b, con con rosca recta en ambos extremos de cada tubo, incluye cople de barra hueca sin costura P110 para columna de bombeo.	Monclova	Monclova	649,165.00	324,582.50	0	324,582.50	m	76.00	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN

PROGRAMA: 2025

ENTIDAD FEDERATIVA: COAHUILA DE ZARAGOZA

RAZÓN SOCIAL: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA COAHUILA

RFC: SIA930831778

No. OBRA	C O M P O N E N T E	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN / DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)			METAS		POBLACIÓN BENEFICIADA	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPIO y/u OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
34	AP	Rehabilitada / Rehabilitación y sustitución de Infraestructura Hidráulica / Rehabilitación de pozo Suministro e instalación de 300 metros de cable para la rehabilitación de los pozos Placetas y pozo Potrero, consistente en tramos de 200 metros cada uno de los pozos, un tramo de cable plano sumergible 3x4/0 1000 v reforzado, recubrimiento polietileno de baja densidad 75° cobre suave clase k, resistencia a la propagación de flama NMX-J-192 ANCE y el otro tramo de cable plano sumergible 3x3/0 1000 v reforzado, recubrimiento polietileno de baja densidad 75° cobre suave clase k, resistencia a la propagación de flama NMX-J-192 ANCE.	Monclova	Monclova	428,736.00	214,368.00	0	214,368.00	m	300.00	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
35	AP	Rehabilitada / Rehabilitación y sustitución de Infraestructura Hidráulica / Rehabilitación de pozo Suministro e instalación de 200 metros de cable para la rehabilitación de los pozos Torres 3 y Torres 2, consistente en tramos de 100 metros cada uno de los pozos, un tramo de cable plano sumergible 3x4/0 1000 v reforzado, recubrimiento polietileno de baja densidad 75° cobre suave clase k, resistencia a la propagación de flama NMX-J-192 ANCE y el otro tramo de 100 metros de cable plano sumergible 3x3/0 1000 v reforzado, recubrimiento polietileno de baja densidad 75° cobre suave clase k, resistencia a la propagación de flama NMX-J-192 ANCE.	Monclova	Monclova	285,824.00	142,912.00	0	142,912.00	m	200.00	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
36	AP	Mejoramiento de Eficiencia / Medidores / Micromedición Suministro e instalación de 8,000 micro medidores de 15 mm (1/2") de diámetro, de chorro múltiple, transmisión magnética, cuerpo composite de alta ingeniería con visor. Incluye cuadro medidor con tubo de polipropileno reticulado, con instalación en los municipios de Monclova y Frontera, en el estado de Coahuila de Zaragoza	Varios	Varios	4,500,000.00	2,250,000.00	0	2,250,000.00	MED. 2	8,000.00	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN

SUBTOTAL HOJA

51,000,000.00	25,500,000.00	0	25,500,000.00
----------------------	----------------------	----------	----------------------

TOTAL OBRA

51,000,000.00	25,500,000.00	0	25,500,000.00
----------------------	----------------------	----------	----------------------

TOTAL PROGRAMA

51,000,000.00	25,500,000.00	0	25,500,000.00
----------------------	----------------------	----------	----------------------

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los derechos que pagan los prestadores del servicio. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente".